

# 宜君县发展和改革局文件

君发改发〔2019〕145号

## 宜君县发展和改革局 关于寺天村寺天组管网改造工程 初步设计的批复

县水务局：

你局报来《关于寺天村寺天组管网改造工程初步设计的报告》收悉。经评审委员会专家组审核，设计单位按照专家组意见完成修改，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：寺天村寺天组管网改造工程

二、建设地点：棋盘镇寺天村寺天组

三、主要建设内容及规模：更换 DN50 上水钢管 306 米，铺设  $\phi$  50PE 配水干管 622 米， $\phi$  32PE 配水支管 822 米、 $\phi$  25PE 配水支管 695 米，阀门井 5 座，入户工程 50 户（ $\phi$  25PE 管 1250 米，水表

及水管龙头 50 套，水表井 50 个)。

四、建设期限：2020 年 4 月至 2020 年 12 月

五、主要技术标准：管沟采用直槽开挖，宽度 60 厘米、深度 1.2 米，素土回填压实度大于等于 95%，管顶覆土不小于 1 米，压实厚度大于等于 90%，管网设计流量为 0.44L/s；穿道路段采用 10 厘米厚 C20 混凝土管座，加装 DN200 预制混凝土管，道路恢复部分采用 20 厘米灰土垫层，路面采用 20 厘米厚 C30 混凝土修复；圆形砖砌阀井内壁直径 1.2 米，高 1.4 米，井口采用直径 70 厘米混凝土预制盖板封口，底部设 20×20×25 厘米 C15 混凝土支墩；方形水表井采用砖砌，内壁尺寸为 60×80×120 厘米，井口采用预制混凝土盖板封口。

六、投资概算：项目总投资 21.42 万元，其中建筑工程 17.61 万元。

项目编码：2019-610222-76-01-017019

附件：寺天村寺天组管网改造工程初步设计投资概算表



附件：

### 寺天村寺天组管网改造工程初步设计概算审核表

单位：万元

序号	工程费用或名称	核定投资	备注
I	水工建筑物		
1	建筑工程	17.61	
2	机电设备及安装工程	0.00	
3	金属结构设备及安装工程	0.10	
4	临时工程	1.01	
5	费用	1.68	
5.1	建设管理费	0.94	
5.1.1	建设单位管理费	0.00	
5.2	科研勘察设计费	0.74	
5.3	建设及施工场地征用费	0.00	
5.4	其他	0.00	
6	基本费用	20.40	
7	预备费	1.02	
7.1	基本预备费	1.02	
8	静态总投资	21.42	
9	总投资	21.42	
10	水库淹没处理补偿费		
II	工程总投资	21.42	
	静态总投资	21.42	
	总投资	21.42	